施工説明書

オートフラッシュCタッチスイッチ用 黒プレート　A-4974-1



完成図

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
●この施工説明書をよくお読み、正しく本商品を施工してください。
●施工後は必ず試運転を行ってください。
●お客さまに必ず本書をお渡しください。
●製品に同梱されている取扱説明書・施工説明書もご覧ください。

取替手順

1 **漏電遮断器を切ります。**

2 表面プレートに吸盤を付け、引っ張ってください。
※コネクタを無理に引っ張らないように十分ご注意ください。



3 コネクタを外します。
※中継ケーブルが壁内にもどらないようにご注意ください。

4 表面プレート裏外側のねじ(4か所)を外し、表面プレートを黒プレートに取り替えます。
※表面プレートを外した際、押ボタン、Oリング、ばね、弾性部材等をなくさないように注意してください。



※スイッチユニットの「上」の文字が上になるように取り付けてください。



5 中継ケーブルのコネクタを接続します。

6 表面プレートをフレームの永久磁石に吸着させ、確実に取り付けてください。
※中継ケーブルを無理に収納しないでください。断線の恐れがあります。



7 漏電遮断器を入れてください。
※電源投入後、自動的に一度水が流れますが異常ではありません。(初期洗浄機能)

8 押ボタンを押すと、洗浄水が流れることをご確認ください。
ただし、1度洗浄しますと、ムダな洗浄を防ぐため、その後10秒間は再洗浄できませんのでご注意ください。

商品・施工方法についてのお問い合わせは、INAXお客さま相談センターまで　ナビダイヤル　TEL 0570-017173　FAX 0570-017178
受付時間　平日 9:00～18:00　土・日・祝日10:00～18:00(夏期・年末年始の休みは除く)
※ ナビダイヤルは、PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。右記番号をご利用ください。 TEL 0562-31-0793　FAX 0562-31-0797

PMF-1075 (09101)